
Specyfikacja dla grafika i drukarni

Specyfikacja techniczna

Backlight 32



Dokument zawiera specyfikację techniczną do przygotowania materiału w orientacji poziomej dla formatu:

BL32 – backlight 800 cm x 400 cm

BL32 - backlight 800 cm x 400 cm

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA GRAFIKA

Format	PDF lub TIFF
Kolorystyka	CMYK
Kolor czarny	C60 M50 Y40 K100 *(dotyczy dużych apli)*
Fonty	zamienione na krzywe
Pliki	w skali 1:10
Rozdzielczość *(w skali 1:10)*	360 dpi
Maksymalna wielkość pliku	400 MB

Skala 1:10

Wymiary

obszar zadruku
81 cm x 41 cm + *(spad 3 mm)*

obszar widzialny
78,5 cm x 38,5 cm

obszar bezpieczny
(do zamieszczania tekstów)
77,5 cm x 37,5 cm



obszar bezpieczny
obszar bezwzględnie widzialny

obszar zadruku
nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki *(logo, tekstów)*, doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

Prosimy o dostarczenie proofa cyfrowego

W przypadku braku dostarczenia proofa, w terminie zgodnie z zasadami ogólnymi, klient wyraża automatyczną zgodę na druk w oparciu o pliki graficzne bez możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu różnic kolorystycznych.

Wysyłka proofa

Adres należy bezwzględnie uzgodnić z AMS. Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

UWAGA!

Komplet materiałów do druku powinien zawierać JPG poglądowy każdej kreacji.

Prosimy o niestosowanie:

- **kolorów SPOT**
- **funkcji OVERPRINT**
- **paserów oraz pasków kalibracyjnych**

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

BL32 - backlight 800 cm x 400 cm

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA DRUKARNI


Obszar całkowity	826 cm x 426 cm
Obszar zadruku	810 cm x 410 cm
Kolorystyka	4 + 4 (CMYK) plakat zadrukowany dwustronnie
Materiał	winyl powlekany o gramaturze min. 500 g/m²

WAŻNE!

Wykończenie kieszeni – półokrągłe otwory o wymiarach (długość otworu licząc po krawędzi kieszeni x głębokość otworu) 100 x 35 mm (po zgrzaniu kieszeni).
W pionowych kieszeniach oś symetrii poszczególnych otworów (8 otworów) powinna być umieszczona w następujących odległościach od górnej linii zgrzewu:
120 mm, 830 mm, 1 330 mm, 1 830 mm, 2 330 mm, 2 830 mm, 3 330 mm, 4 040 mm;

UWAGA: dolne krawędzie tych kieszeni muszą być zgrzane (szerokość zgrzewu 1 cm).

W poziomych kieszeniach oś symetrii poszczególnych otworów (18 otworów) powinna być umieszczona w następujących odległościach od lewej linii zgrzewu:
180 mm, 655 mm, 1 130 mm, 1 605 mm, 2 080 mm, 2 555 mm, 3 030 mm, 3 505 mm, 3 980 mm, 4 180 mm, 4 655 mm, 5 130 mm, 5 605 mm, 6 080 mm, 6 555 mm, 7 030 mm, 7 505 mm, 7 980 mm.



UWAGA!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie każdego winylu w 4 narożnikach (format, motyw) oraz na ogólnej paczce nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (BL32), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.
ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa
BL32_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk
BL32_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki
Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.
Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.


BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

Specification for Graphic Designers

Technical Specification

Backlight 32



This document contains the technical specifications for preparing artwork in landscape orientation for the following format:

BL32 – backlight 800 cm x 400 cm

BL32 - backlight 800 cm x 400 cm

Artwork Preparation Specifications

FOR GRAPHIC DESIGNERS

File Format	PDF or TIFF
Colour Mode	CMYK
Black	C60 M50 Y40 K100 *(for large solid areas)*
Fonts	Converted to outlines
Scale:	1:10
Resolution	360 dpi *(at 1:10 scale)*
Maximum File Size	400 MB

1:10 scale

Dimensions

Print Area
81 cm x 41 cm + *(3 mm bleed)*

Visible Area
78,5 cm x 38,5 cm

Safe Area *(for text)*
77,5 cm x 37,5 cm



Print Area

Safe Area

The safe area is intended for essential content. The fully visible area is guaranteed to remain visible. Important elements, such as logos and text, should not be placed in the outer margins of the print area. These margins may contain backgrounds and colour fills.

Proofs and Artwork Delivery

Please provide a digital colour proof.

If a proof is not supplied by the deadline specified in the general terms and conditions, the client automatically agrees to printing from the supplied artwork files and waives the right to make claims regarding colour differences.

The proof delivery address must be agreed with AMS. The AMS warehouse address is not the address for sending proofs.

IMPORTANT!

The complete set of print-ready materials must include a preview JPG of each artwork version.

Do not use:

- **spot colours**
- **overprint**
- **registration marks or colour calibration bars**

STAY SMART AND UP TO DATE
Explore the data and discover why OOH deserves a place **in your marketing plans!**
Subscribe to our newsletter

Have questions?
Contact your account manager.