Specyfikacja dla grafika i drukarni

Specyfikacja techniczna

Cityscroll 9



Dokument zawiera specyfikację techniczną do przygotowania materiału w orientacji poziomej dla formatu:

CS9 – cityscroll 354 cm x 247 cm

CS9 - cityscroll 354 cm x 247 cm

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA GRAFIKA


Format	PDF lub TIFF
Kolorystyka	CMYK
Kolor czarny	C60 M50 Y40 K100 *(dotyczy dużych apli)*
Fonty	zamienione na krzywe
Pliki	w skali 1:10
Rozdzielczość *(w skali 1:10)*	450 dpi
Maksymalna wielkość pliku	400 MB

Skala 1:10

Wymiary

obszar zadruku
35,4 cm x 24,7 cm + *(spad 3 mm)*

obszar bezpieczny
(do zamieszczania tekstów)
33,4 cm x 22,7 cm



obszar bezpieczny
obszar bezwzględnie widzialny

obszar zadruku
nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki *(logo, tekstów)*, doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

Prosimy o dostarczenie proofa cyfrowego

W przypadku braku dostarczenia proofa, w terminie zgodnie z zasadami ogólnymi, klient wyraża automatyczną zgodę na druk w oparciu o pliki graficzne bez możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu różnic kolorystycznych.

Wysyłka proofa

Adres należy bezwzględnie uzgodnić z AMS. Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

UWAGA!

Komplet materiałów do druku powinien zawierać JPG poglądowy każdej kreacji.

Prosimy o niestosowanie:

- **kolorów SPOT**
- **funkcji OVERPRINT**
- **paserów oraz pasków kalibracyjnych**

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

CS9 - cityscroll 354 cm x 247 cm

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA DRUKARNI

Wymiary	354 cm x 247 cm
Kolorystyka	4 + 0 (CMYK)
Papier	kreda 135 g/m2 (laminacja jednostronna - tył błysk)
Liczba brytów	1 bryt


Uwagi dotyczące wykończenia:

- Zipy po przyklejeniu dodatkowo wzmacniamy taśmą przeźroczystą.
- Taśmę kleimy z tyłu plakatu po przyklejeniu znacznika co dodatkowo zabezpiecza go przed odklejeniem w okresie letnim podczas wysokich temperatur.



Pozycja znacznika (stickera)

- Na wszystkich plakatach naklejamy tylko jeden znacznik zawsze w tej samej pozycji zarówno na pierwszym jak i na ostatnim.
- Znacznik naklejamy z tyłu plakatu.
- Wymiary podane w mm.



UWAGA!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami. Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (CS9), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

Dostarczone plakaty muszą być zabezpieczone w tubach.

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.
ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa
CS9_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk
CS9_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki
Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.
Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

Specification for Graphic Designers

Technical Specification

Cityscroll 9



This document contains the technical specifications for preparing artwork in landscape orientation for the following format:

CS9 – cityscroll 354 cm x 247 cm

ams.com.pl

CS9 - cityscroll 354 cm x 247 cm

Artwork Preparation Specifications

FOR GRAPHIC DESIGNERS


File Format	PDF or TIFF
Colour Mode	CMYK
Black	C60 M50 Y40 K100 *(for large solid areas)*
Fonts	Converted to outlines
Scale:	1:10
Resolution	450 dpi *(at 1:10 scale)*
Maximum File Size	400 MB

1:10 scale

Dimensions

Print Area
35,4 cm x 24,7 cm + *(3 mm bleed)*

Safe Area *(for text)*
33,4 cm x 22,7 cm



Safe Area

Print Area

The print area should not contain important graphic elements, such as logos or text.
It is suitable for backgrounds and colour fills.

Proofs and Artwork Delivery

Please provide a digital colour proof.

If a proof is not supplied by the deadline specified in the general terms and conditions, the client automatically agrees to printing from the supplied artwork files and waives the right to make claims regarding colour differences.

The proof delivery address must be agreed with AMS. The AMS warehouse address is not the address for sending proofs.

IMPORTANT!

The complete set of print-ready materials must include a preview JPG of each artwork version.

Do not use:

- **spot colours**
- **overprint**
- **registration marks or colour calibration bars**

STAY SMART AND UP TO DATE
Explore the data and discover why OOH deserves a place **in your marketing plans!**
Subscribe to our newsletter

Have questions?
Contact your account manager.